



GRAD MALI LOŠINJ

LOŠINJ USLUGE d.o.o.

MALI LOŠINJ

Garibaldi 4

Tel/fax: 051/233-213

Ž.R. 2340009 - 1110212404, OIB: 56737455614

U Malom Lošinju 20.12.2024.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU JEDINIČNIH CIJENA ZA 2025

Na temelju članka 10. Izjave o osnivanju Društva Skupština prihvaća jedinične cijene za radove koje će se izvršavati u 2025 godini temeljem ugovora za radove po „Godišnjem planu i programu zajedničkih komunalnih usluga za Grad Mali Lošinj u 2025. godini“ u razdoblju od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine.

Godišnjim planom i programom jedinične cijene odnositi će se na radove u svezi sljedećih komunalnih usluga:

1. Regulacija prometa
2. Prometna signalizacija
3. Održavanje obale
4. Održavanje javnih površina

te ostalih poslova.

Količine radova i cijene po pojedinoj vrsti komunalnih usluga biti će utvrđene Godišnjim planom i programom.

**TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNOPROMETNIH
POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET
MOTORNIM VOZILIMA**

	Jed.mjera	cijena
1. Rušenje, demontaže, iskopi, bankine		EUR
Stavka obuhvaća i odvoz sveg otpadnog materijala na gradsku deponiju		
1.1 Rušenje postojeće betonske staze do d=10cm	m2	17,00
1.2 Rušenje ili demontaža kamenih i betonskih stepenica	m1	20,00
1.3 Demontaža tlakovaca , kamenih ploča i sl.	m2	20,00
1.4 Demontaža metalnih ograda, visine do 1m i stepenica	m1	19,00
1.5 Rušenje kamenih zidova- ručno	m3	50,00
1.6 Ugradnja jalovine za bankine uz šetnice i prometnice d 7 cm	m2	9,00
1.7 Popravlak oštećenih betonskih staza(do 10 cm), sa ponovnim betoniranjem. Sadrži sav materijal i rad	m2	75,00
1.8. Ručni iskop materijala sa odvozom na gradsku deponiju	m ³	95,00
1.9. Ručni iskop materijala pod vodom i odvoz	m ³	200,00
1.1 Ručno zatrpavanje materijalom iz iskopa(rova)	m3	50,00
0.		
2. Podloge.		
2.1. Nabava i doprema jalovine	m3	50,00
2.2. Nabava i doprema tampona i kamenih frakcija	m ³	60,00
2.3. Nabava i doprema zemlje	m ³	55,00
2.3. Nabava i doprema riječnog pijeska,oblutka a	m3	110,00
2.4. Razastiranje pijeska,jalovine, zemlje i slično(do 10 cm)	m ²	8,00
2.5. Izrada podloge od jalovine za novu betonsku stazu; debljina podloge od 5 do 7cm. Stavka obuhvaća sav rad i materijal.	m2	14,00
2.6. Izrada podloge od sitnog kamenog materijala za tlakovce,		

kamene ploče , betonske ploče i sl.; d~7cm. Stavka		
obuhvaća		
sav rad i materijal.	m2	18,00
2.7. Izrada podloge od kamena za betonska sunčališta		
Stavka obuhvaća sav rad i materijal.	m3	65,00

3. Betonske staze, šetnice, lokalni putevi i sl.

3.1 Izrada betonske staza d=5cm, armirane Q 188 mrežama. Diletacija svaka 2-3m.Stavka sadrži sav materijal i rad	m2	38,00
3.2. Izrada betonske staze d=7cm,armirane q188mrežama.Diletacija svaka 2-3m.Stavka sadrži sav materijal i rad	m2	46,00
3.2. Izrada betonske staze d=8 cm, armirane Q188 mrežama. Diletacija svak 2-3 metra. Stavka sadrži sav materijal i rad.	m ²	50,00
3.3. Izrada betonske staza d=10cm, armirane Q 335 mrežama. Diletacija svaka 2-3 metra. Stavka sadrži sav materijal i rad		
Stavka sadrži sav materijal i rad.	m2	58,00

4. Izrada betonskih stepenica

Stavka sadrži sav materijal i rad.	m1	60,00
------------------------------------	----	-------

5. Ugradnja

5.1 Tlakovci. I travne ploče.Nabava materijala,doprema i ugradnja.	m2	49,00
5.2. Tlakovci i travne ploče. Nabava i doprema	m2	39,00
5.3. Tlakovci ugradnja	m ²	40,00
5.4. Parkovni rubnjak. Stavka sadrži sav materijal i rad.	m1	39,00
5.5. Cestovnih rubnjaka. Stavka sadrži sav materijal i rad.100*15*25	m1	49,00
5.6. Betonski cestovni rigoli(40*40*8).Stavka sadrži sav materijal i rad)	m1	49,00
5.7. Kamene ploče. Samo ugradnja	m2	59,00
5.8. Kamene stepenice. Samo ugradnja	m1	59,00
5.9. Metalne ograde i stepenice. Samo ugradnja	m1	49,00
5.1 " Benkovac " Nabava doprema i ugradnja tanjih kamenih ploča u betonska sunčališta; za 50% površine	m2	59,00
5.1 Kulir ploče 40x40cm. Stavka sadrži sav materijal i rad	m1	49,00
1.		

6. Zidovi od kamena. Nabava kamena je izdvojena stavka.

6.1 Kamen. Nabava i doprema	m3	60,00
6.2 Kamen. Ugradnja m3		35,00
6.3 Izrada novog ili popravka postojećeg zida od kamena (suhozid):		

	a/ sa jednim licem (potporni zid)	m2	120,00
	b/ sa dva lica	m2	170,00
6.4	Izrada novog i popravka postojećeg zida, ojačanog betonom i mrežom Q 188, od kamena		
	a/ sa jednim licem	m2	140,00
	b/ sa dva lica	m2	190,00
6.5	Izrada novog ili popravak postojećeg zida od priklesanog kamena		
	a/ sa jednim licem(potporni zid) m2		145,00
	b/ sa dva lica m2		215,00
6.6	Izrada poklopnice na zidovima od kamena	m1	16,00
6.7	Slaganje mocire ili gromače	M2	42,00
7.	Zidovi od betona		
7.1	a/ oplata	m2	42,00
	b/oplata u moru	m ²	90,00
7.2	Beton		
	a/beton	m3	600,00
	b/beton pod vodom (odrediti će se prema uvjetima gradnje, količini... za svako mjesto posebno,koeficientom)		
7.3	A/armaturna mreža	kg	3,90
	B/armatura	kg	3,90
8.	Prijevozi, prijenosi i sati		
8.1	Prijevoz kolicima ili prijenos ručni na daljinu veću od 10m,		
	ako nema mogućnosti pristupa vozilom		
	a/ do 50m	m3	59,00
	b/ do 100m	m3	95,00
8.2	Prijevoz trokolicom (0,50m3), do 10km	tura	30,00
8.3	Prijevoz trokolicom (0,50m3), od 10km do 50 km	tura	45,00
8.4.	Prijevoz kamionom (npr.: manjeg stroja), do 10km	tura	90,00
8.5.	Prijevoz kamionom (npr. manjeg stroja) od 10-50 km (5m3)	tura	130,00
8.6.	Prijevoz kamionom (npr. Većeg stroja) do 10 km	tura	160,00
8.7.	Prijevoz kamionom (npr.Većeg stroja) od 10-50 km	tura	185,00
8.8.	Nabava i dovoz vode u kontejneru do 500l	tura	45,00
8.9.	Korištenje agregata za el. energiju (sa dovozom i odvozom)	sat	19,00
8.10	Sat rada NK radnika	sat	16,00

8.11	Sat rada KV radnika	sat	24,00
8.12	Sat rada varioca (sa priborom za varenje)	sat	48,00
8.13	Sat rada ronioca (sa svom opremom)	sat	140,00
8.14	Sat rada manjeg stroja	sat	55,00
8.15	Sat rada većeg stroja-rovokopač, valjak i sl	sat	85,00
8.16	Prijevoz damperom ako nema pristupa vozilom	tura	25,00
9.	Ostalo		
9.1.	Čišćenje terena od niskog raslinja sa odvozom na gradsku deponiju	m2	14,00
9.2.	Rušenje i odvoz drveta debljine do 15 cm	kom	85,00
9.3.	Manji popravci i premaz boje		
	a/ grafita na zidovima	m2	19,00
	b/ metalnih ograda	m2	19,00
	c/betona	m2	19,00
9.4.	Ugradnja gipsanih ploča na metalnu konstrukciju	m ²	45,00
9.5.	Fugiranje kamenih blokova, ploča i sl.	m2	12,00
9.6	Nabava doprema i ugradnja cijevi		
	a) PVC o75	m1	25,00
	b) PVC o 110	m1	28,00
	c) PVC 125	m1	32,00
	d) PVC o 160	m1	36,00
	e) PVC o 200	m1	40,00
	f) PVC o 250	m1	44,00
	g) Rebraste za kabel javne rasvjete	m1	20,00
	h) Vodovodna alkatena cijev o 3/4"	m1	6,00
9.7.	Slivnik 20x20. Nabava, doprema i ugradnja	kom	50,00
9.8.	Linijska, kišna rešetka za pješački promet. Nabava doprema i ugradnja	1m	260,00
9.8.	Linijska, kišna rešetka za srednje teški promet. Nabava doprema i ugradnja	l=35 cm	190,00
9.8.	Linijska, kišna rešetka za teški promet. Nabava doprema i ugradnja	l=35 cm	270,00
9.9.	Izrada kanalizacijskog okna sa rešetkom	kom	500,00
9.10	Nabava doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca za laki promet	kom	350,00
9.10	Nabava doprema i ugradnja lijevanog željeznog poklopca za srednje teški promet	kom	390,00

9.11 Izrada upojnog bunara za tuš	kompl	750,00
.		
9.12 Nabava,doprema i ugradnja trake za uzemljenje FeZn 2,5*24	m	8,00
.		
9.13 Geotekstil.Nabava,doprema i ugradnja	m2	8,00
.		
9.14 Ugradnja hladnog asfalta-popravci	m2	150,00
.		
9.15 Rezanje asfalta,betona i sl.	m1	7,00
.		
9.16 Deponiranje materijala na gradski deponij	t	6,00
a.		
9.16 Deponiranje rasutog materijala na gradski deponij	t	250,00
b		
9.17 Čišćenje autobusnih čekaonica-ostakljenih	kom	60,00
.		
9.18 Izrada sokla(na betonskoj stazi uz zgradu)	m1	6,00
.		
9.19 Čišćenje zidova,manji popravci i ličenje autobusnih čekaonica	m2	15,00
.		
9.20 Izrada betonskog korita za linijsku rešetku	m1	75,00
.		
9.21 Dobava i postava PEHD rebrastih fleksibilnih cijevi za struju	M1	7,00
9.22 Dobava i postava gromobranske trake	M1	9,00
9.23 Dobava i postava spojnice za gromobransku traku	kom	7,00
9.24 Asfaltiranje 5 cm nosivog sloja	m2	58,00
9.25 Rabat kooperanata ovosno o složenosti poslova (5-10%)		
9.26 Angažman security službe	h	17
9.27		
Čišćenje velike fontane	kom	100
9.28 Čišćenje male fontane	kom	80
9.29 Farbanje klupa komplet	kom	50
9.30 Zamjena letvi klupe	kom	10
9.31 Montaža i nabava inox šarafa	kom	2
9.32 Transport i montaža adventskih kućica	kom	350
9.33 Demontaža i skladištenje adventskih kućica	kom	350
9.34 Pranje autobusnih čekaonica	kom	50
9.35 Montaža cerada za presvlačenje	kom	70
9.36 Demontaže ,pranje i skladištenje svlačiona cerada	kom	70
9.37 Montaža rukohvata za ulaz u more	m	40
9.38 Montaža skala za ulaz u more	kom	50
9.39 Demontaža skala i čišćenje	kom	50
9.40 Najam reklamnog panoa jednostrano	god	108
9.41 Najam reklamnog panoa dvostrano	god	160
9.42 Izrada ključeva	kom	8
9.43 Nabava i montaža parkirne klapne	kom	150
9.44		

TROŠKOVNIK

POSTAVE I UREĐENJA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE, GRANIČNIKA, OGRADE ZA POTREBE REGULACIJE PROMETA NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2025 GODINU

A _____ NASELJA MALI I VELI LOŠINJ

	Kom	Iznos
A1.a. Postava stupa _____	1,00	50,00 eur
A1.b. Vađenje stupa _____	1,00	25,00 eur
A2 Postava betonskog čunja " na suho" _____	1,00	15,00 eur
A3 Betoniranje čunja _____	1,00	15,00 eur
A4 Postava, okretanje i ravnanje,		
skidanje znaka sa stupa _____	1,00	15,00 eur
A5 Ravnanje stupa _____	1,00	20,00 eur
A6 Čišćenje granja ili sličnog ispred znaka _____	1,00	15,00 eur
A7 Dobava i doprema čeličnih tipli		
i inox vijaka 10 mm _____	1,00	7,00 eur
A8 Pritezanje rubnog stupića		
(Trg Republike Hrvatske) _____	1,00	6,00 eur
A9 Vađenje rubnog stupića (T.R.H.) _____	1,00	7,00 eur
A10 Postava rubnog stupića (T.R.H.) _____	1,00	8,00 eur
A11 Dobava i doprema čeličnih sidrenih vijaka 14 duljine,		
200mm sa maticom i podloškom _____	1,00	20,00 eur
A12 Postava tabli sa dva stupa _____	1,00	100,00 eur
A13 Postava usporivača prometa		
(po elementima) _____	1,00	20, 00 eur
A14 Nabava i postava klapni		

(pocinčana s cilindrom) _____ 1,00 _____ 140,00 eur

A15 Postava visinske prepreke

(po metru) _____ 1,00 _____ 35,00 eur

B _____ IZVAN NASELJA MALI I VELI LOŠINJ

B1 Prijevoz vozilom uključivo režiju sat/km _____ 1,00 km _____ 0,7 eur

B2 Transportni troškovi kod radova iz

1. - 15. stavka (paušalno/kom) _____ 1,00 kom _____ 50 ,00eur

B3 Postava informativne signalizacije na

Otocima (Ilovik, susak, Srakane, Unije)

Navesti dodatne troškove za A1,A2,A5 do A13 _____ 1,00 kom _____ 250,00 eur

TROŠKOVNIK ZA ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE

15.a. Iscrtavanje uzdužne razdjelne pune i

Isprekidane linije širine 12 cm (po metru) _____ 1,20 eur

15.b. Iscrtavanje parking mjesta, plavom bojom _____ 12,00 eur

15.c. Parking mjesto za taksi, žutom bojom _____ 35,00 eur

15.d. Parking mjesta za motore, žutom bojom _____ 9,00 eur

15.e. Parking mjesto PR, žutom bojom _____ 15,00 eur

15.f. Parking mjesto " INVALID ", žutom bojom _____ 32,00 eur

15.g. Zabrana parkiranja, žutom bojom _____ 20,00 eur

15.h. Zabrana parkiranja, zelenom bojom _____ 30,00 eur

15.i. Zaustavna linija (Š=0,5 m) _____ 15,00 eur

15.j. STOP na kolniku, bijelom bojom _____ 35,00 eur

15.k. Natpis BUS, žutom bojom_____	28,00 eur
15.l. Usmjeravajuće jednosmjerne strelice, bijelom bojom_____	27,00 eur
15.m. FERRY na kolniku_____	38,00 eur
15.n. Pješački prijelaz (po m ²)_____	11,00 eur
15.n.1. Pješački prijelaz - plastika (po m ²)_____	49,00 eur
15.o. Izlazak stroja na teren_____	30,00 eur

Mali Lošinj 20.12.2024.

Skupština Društva Lošinj usluge d.o.o.

Ana Kučić dipl.oec

